

Przedmiar

Remont po Powodzi Drogi Gminnej 290965 K Mystków - Kamionka - Mystków
w km 1+313 do 1+453 oraz 2+600 do 3+100

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
Środki Powodziowe 640,00 m				
1.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie pobocza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza pow. 640,00x1,00m	m2	640
2.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2 140*3,0+450*4+50*4,7+18*2+46*1,5	m2	2560
3.	KNNR 6 308 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wiążąca gr. 5 cm 140*3,0+450*4+50*4,7+18*2+46*1,5	m2	2560
4.	KNR AT 3 202 2	Mechaniczne oczyszczenie skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie 0,5 kg/m2 140*3,0+450*4+50*4,7+18*2+46*1,5	m2	2560
5.	KNR 2 31 310 5,6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa asfaltowa ścierna gr. 4 cm 140*3,0+450*4+50*4,7+18*2+46*1,5	m2	2560
6.	Kalkulacja Własna	Pobocza z destruktu asfaltowego skropione emulsją asfaltową - warstwa gorna o grub. po zagęszcz. 9 cm 640*2*0,5	m2	801

Opracował:

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Adam Konicki
N.M.P./0011/PWOD/1

Nowy Sącz 29.06.2012 r