

pomieszczenie biurowe - roboty remontowe

Identyfikator kosztorysu: GMINA KAMIONKA - REMONT
POMIESZCZEŃ URZĘDU

W1 Obmiar robót

wyk.dn: 2013-07-05 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|-----------------------------|--|-----------------|--------|
| 1 roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 | KNR 4-03 1122-2 Demontaż gniazd wtyczkowych | szt | 5,00 |
| 2 | KNR 4-03 1124-2 Demontaż łączników instalacyjnych | szt | 1,00 |
| 3 | KNR 4-03 1134-1 Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem | szt | 4,00 |
| 4 | KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby | m2 | 81,42 |
| | strop 7,0*4,4 | | 30,80 |
| | ściany (7,0+4,4)*2*2,7 | | 61,56 |
| | -(2,1*1,45*3+0,9*2,0) | | -10,94 |
| 2 roboty montażowe | | | |
| 5 | KNR 4-01 815-8 Wymiana listew przyściennych | m | 21,90 |
| | 7,0*2+4,4*2-0,9 | | 21,90 |
| 6 | KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią przed malowaniem | m2 | 30,80 |
| 7 | KNR 4-01 816-3 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych zniszczonych | m2 | 30,80 |
| | 7,0*4,4 | | 30,80 |
| 8 | KNR 2-02 1111-8 Lakierowanie parkietów | m2 | 30,80 |
| 9 | KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku | m2 | 50,62 |
| | (7,0+4,4)*2*2,7 | | 61,56 |
| | -(2,1*1,45*3+0,9*2,0) | | -10,94 |
| 10 | KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku | m2 | 30,80 |
| | 7,0*4,4 | | 30,80 |
| 11 | KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 81,42 |
| | strop 7,0*4,4 | | 30,80 |
| | ściany (7,0+4,4)*2*2,7 | | 61,56 |
| | -(2,1*1,45*3+0,9*2,0) | | -10,94 |
| 12 | KNR 5-08 301-2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu | szt | 6,00 |
| 13 | KNR 5-08 307-4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem | szt | 5,00 |
| 14 | KNR 5-08 309-3 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych w puszkach | szt | 1,00 |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|----|---|--------------------|-------|
| 15 | KNR 5-08 516-6 Montaż na gotowym podłożu opraw LED | szt | 4,00 |

----- Koniec wydruku -----