

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PO POWODZI DROGI GMINNEJ NR 2527016 "PORĘBÓWKA" W KAMIONCE WIEL-
KIEJ W KM DROGI 0,200-0,300 I 0,440-0,840
ADRES INWESTYCJI : KAMIONKA WIELKA
INWESTOR : URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA
ADRES INWESTORA : URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA
BRANŻA : DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : 30.07.2008 R.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

inż. Walenty Kusnierz
33-300 Nowy Sącz, ul. Szkolna 10b
tel. 018 441 57 11 (kom) 0607 089 724
Upr. nr UAN-73427/09, Upr. nr 15/KW72
w specjalności mosty i drogi
Data opracowania
30.07.2008 R.

INWESTOR :

WOJT
Kazimierz Stedlarz
mgr Kazimierz Stedlarz
Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont po powodzi drogi gminnej nr 2527016 Porębowka w Kamionce Wielkiej, w km drogi 0,200-0,300 i 0,440-0,840					
1 Odcinek 1 w km 0,200-0,300					
1	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 100.00*3.50	m ²		
			m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
2	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 350.00*2<krotność>	m ²		
			m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz.6 cm - kliniec 100.00*3.00	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNR 2-31 d.1 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 3,50 dm ³ /m ² 300.00	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
5	KNR 2-31 d.1 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 2,50 dm ³ /m ² 300.00	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
6	KNR 2-31 d.1 1001-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 2,00 dm ³ /m ² 300.00	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
7	KNR 2-31 d.1 1001-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 1,70 dm ³ /m ² 300.00	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
2 Odcinek 2 w km 0,440-0,840					
8	KNR 2-01 d.2 0206-05	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - likwidacja wąwozu 400.00*2.00*0.40	m ³		
			m ³	320.000	
				RAZEM	320.000
9	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 400.00*3.50	m ²		
			m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
10	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 400.00*3.50	m ²		
			m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
11	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego kliniec - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 6 cm 400.00*3.00	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
12	KNR 2-31 d.2 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 3,50 dm ³ /m ² 1200.00	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
13	KNR 2-31 d.2 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 2,50 dm ³ /m ² 1200.00	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
14	KNR 2-31 d.2 1001-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 2,00 dm ³ /m ² 1200.00	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
15	KNR 2-31 d.2 1001-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 1,70dm ³ /m ² 1200.00	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont po powodzi drogi gminnej nr 2527016 Porębówka w Kamionce Wielkiej, w km drogi 0,200-0,300 i 0,440-0,840							
1 Odcinek 1 w km 0,200-0,300							
1	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm		m ²	100.00* 3.50 = 350.000		
2	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.		m ²	350.00*2< krotność> = 700.000		
3	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz.6 cm - kliniec		m ²	100.00* 3.00 = 300.000		
4	KNR 2-31 d.1 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 3,50 dm ³ /m ²		m ²	300.00		
5	KNR 2-31 d.1 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 2,50 dm ³ /m ²		m ²	300.00		
6	KNR 2-31 d.1 1001-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 2,00 dm ³ /m ²		m ²	300.00		
7	KNR 2-31 d.1 1001-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 1,70 dm ³ /m ²		m ²	300.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Odcinek 2 w km 0,440-0,840							
8 d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0,60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - likwidacja wawozu		m ³	400.00* 2.00*0.40 = 320.000		
9 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm		m ²	400.00* 3.50 = 1400.000		
10 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		m ²	400.00* 3.50 = 1400.000		
11 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego kliniec - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 6 cm		m ²	400.00* 3.00 = 1200.000		
12 d.2	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 3,50 dm ³ /m ²		m ²	1200.00		
13 d.2	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 2,50 dm ³ /m ²		m ²	1200.00		
14 d.2	KNR 2-31 1001-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 2,00 dm ³ /m ²		m ²	1200.00		
15 d.2	KNR 2-31 1001-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 1,70dm ³ /m ²		m ²	1200.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: