

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PO POWODZI DROGI GMINNEJ NA WYRĘBY W KRÓLOWEJ GÓRNEJ W KM DRO-
GI 1,200 - 1,450
ADRES INWESTYCJI : KRÓLOWA GÓRNA
INWESTOR : URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA
ADRES INWESTORA : URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA
BRANŻA : DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : 30.07.2008 R.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA
inż. Waleriy Kuśnierz
33-300 Nowy Sącz, ul. Szkolna 10b
tel. 018 441 57 11 / 0607 089 724
Upr. nr UAN-7342-103541 / Upr. nr 15/KW/72
w specjalności mosty i drogi
arch.-konstr.-inż
Data opracowania
30.07.2008 R.

INWESTOR :
WOJT
mgr Kazimierz Steclara
Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont po powodzi drogi gminnej Na Wyręby w Królowej Górnej w km drogi 1,200 - 1,450					
1	KNR 2-31 1403-03	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu 350.00	m m	 350.000	
				RAZEM	350.000
2	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu 5<sz>*5.00	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 250.00*3.50	m ² m ²	 875.000	
				RAZEM	875.000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - kliniec warstwa górna o grub.po zagęszcz. 6 cm 250.00*3.50	m ² m ²	 875.000	
				RAZEM	875.000
5	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 3,50 dm ³ /m ² 250.00*3.00	m ² m ²	 750.000	
				RAZEM	750.000
6	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 2,50 dm ³ /m ² 750.00	m ² m ²	 750.000	
				RAZEM	750.000
7	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 2,00 dm ³ /m ² 750.00	m ² m ²	 750.000	
				RAZEM	750.000
8	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 1,70 dm ³ /m ² 750.00	m ² m ²	 750.000	
				RAZEM	750.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont po powodzi drogi gminnej Na Wyręby w Królowej Górnej w km drogi 1,200 - 1,450							
1	KNR 2-31 1403-03	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu		m	350.00		
2	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu		m	5<szty>* 5.00 = 25.000		
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		m ²	250.00* 3.50 = 875.000		
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - kliniec warstwa górna o grub.po zagęszcz. 6 cm		m ²	250.00* 3.50 = 875.000		
5	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 3,50 dm ³ /m ²		m ²	250.00* 3.00 = 750.000		
6	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 2,50 dm ³ /m ²		m ²	750.00		
7	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 2,00 dm ³ /m ²		m ²	750.00		
8	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 1,70 dm ³ /m ²		m ²	750.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: