

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Kanalizacja sanitarna</b>			
1	KNNR 1 d.1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 30.600	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 30.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.600</b>
2	KNNR 1 d.1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 27.300	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 27.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.300</b>
3	KNNR 4 d.1 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 3.300	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
4	KNNR 4 d.1 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 15.000	m m	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
5	KNR-W 2-18 d.1 0109-01/02	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm - ekstrapolacja 10.000	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	KNR-W 2-19 d.1 0102-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 10	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>