

Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  
roboty stanu wykończeniowego

Identyfikator kosztorysu: UG KAMIONKA - OSP KRÓLOWA ROBOTY  
WEWNĘTRZNE STANU WYKOŃCZENIOWEGO

W1 Obmiar robót

wyk.dn: 2010-06-30 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>parter</b>		
<b>1.1</b>	<b>tynki, okładziny, malowania</b>		
1	KNR 2-02 803-6 Tynki stropów zwykłe cementowo - wapienne - III kat.tynku 24,2+8,7+46,2+8,25+3,9+7,4	m2	98,65
			98,65
2	KNR 2-02 802-2 Tynki ścian zwykłe cementowo - wapienne - tynk kat.III garaż (5,0*2+9,2*2)*4,1h -(1,8*0,6*2+4,0*4,0+1,2*2,0+0,9*2,0) pom socjalne (2,0+2,2+3,3+4,4*2*5+3,3)*3,1h (2,0+2,0+2,0+1,9*2+1,9+2,0+2,0+7,0*2)*3,1h -(0,9*2,0*6+1,2*2,2+1,2*2,0)	m2	340,19
			116,44
			-22,36
			169,88
			92,07
			-15,84
3	KNR 2-02 810-6 Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3 m2 wykonywane ręcznie - tynki kat. III i IV, na ościeżach o szer.20 cm ((0,6*2+1,8)*2+(4,0*3)+(2,0*2+0,9)*6)*0,2	m2	9,48
			9,48
4	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie krtek wentylacyjnych systemowych 5	szt	5,00
			5,00
5	KNR 0-29 641-3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych 49,68	m2	49,68
			49,68
6	KNR U 2-02 2802-4 Licowanie ścian płytkami na zaprawach klejowych pom gospodarcze (2,0+2,0)*2*2,0 szatnia (2,0+4,3)*2*2,0 łazienka (2,0+2,1)*2*2,0 potrącenia -(2,0*0,9*4+1,2*0,6)	m2	49,68
			16,00
			25,20
			16,40
			-7,92
7	KNR U 2-02 2809-5 Listwa wykańczająca 49,68/2,0	m	24,84
			24,84

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
8	KNR U 2-02 2013-1 Gładzie ścian tynkowanych	m2	299,99
	ściany tynkowane		
	340,19	340,19	
	ościeża otworów		
	9,48	9,48	
	potrącenie pow płytek		
	-49,68	-49,68	
9	KNR U 2-02 2015-1 Gładzie stropów o grubości 3 mm na podłożu z tynku	m2	98,65
	98,65	98,65	
10	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany i stropy	m2	398,64
	ściany		
	299,99	299,99	
	stropy		
	98,65	98,65	
11	KNR 2-02 1505-4 Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych	m2	398,64
	398,64	398,64	
<b>1.2 podłoża, posadzki</b>			
12	KNR U 2-02 618-2 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej [R=2;M=2;S=2]	m2	98,65
	24,2+8,7+46,2+8,25+3,9+7,4	98,65	
13	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr 10 cm.	m2	98,65
	98,65	98,65	
14	KNNR 2 604-1 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	98,65
15	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	98,65
	98,65	98,65	
16	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3]	m2	98,65
	98,65	98,65	
17	KNR 2-02 1106-7 dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	98,65
	98,65	98,65	
18	KNR U 2-02 2805-5 Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawach klejowych	m2	98,65
	98,65	98,65	
19	KNR U 2-02 2809-2 Cokoliki z płytek	m	133,18
	98,65*1,35	133,18	
20	KNR U 2-02 2809-5 Listwa wykańczająca	m	133,18

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
21	KNR U 2-02 2810-5 Okładziny schodów z płytek na zaprawach klejowych stopnie (0,35+0,17)*1,2*3szt	m2	1,87
			1,87
22	1-1 wycieraczki wewnętrzne systemowe - kalkulacja indywidualna wykonawcy.	kpl	1,00
	1		1,00

**2 piętro****2.1 tynki, okładziny, malowania**

23	KNR 2-02 802-2 Tynki ścian zwykłe cementowo - wapienne - tynk kat.III 5,0*2*1,2h + 9,1*2*2,5h 4,2*3*2,5h + 2,0*2,5h*2 3,3*2*1,2h + 9,1*2*2,5h potrącenia -(1,35*2,5+0,9*2,0*5+2,89*2,2)	m2	133,69
			57,50
			41,50
			53,42
			-18,73
24	KNR 2-02 810-6 Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3 m2 wykonywane ręcznie - tynki kat. III i IV, na ościeżach o szer.20 cm ((2,2*2+1,35)+(2,0*2+0,9)+(2,2*2+2,89))*0,2	m2	3,59
			3,59
25	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie kratki wentylacyjnych systemowych	szt	7,00
	7		7,00
26	KNR 0-29 641-3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych	m2	29,20
	29,2		29,20
27	KNR U 2-02 2802-4 Licowanie ścian płytkami na zaprawach klejowych pom gospodarcze (2,0+3,0)*2*2,0-(0,9*2,0) łazienka (2,0+1,2)*2*2,0-(0,9*2,0)	m2	29,20
			18,20
			11,00
28	KNR U 2-02 2809-5 Listwa wykańczająca	m	14,60
	29,2/2,0		14,60
29	KNR U 2-02 2013-1 Gładzie ścian tynkowanych ściany tynkowane ościeża otworów potrącenie pow płytek	m2	108,08
			133,69
			3,59
			-29,20
30	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany i stropy	m2	108,08
	ściany		108,08
	108,08		108,08
31	KNR 2-02 1505-4 Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych	m2	108,08
	108,08		108,08

**2.2 podłoża, posadzki**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
32	KNR U 2-02 618-2 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 17,55+46,2+5,5+2,3+31,35	m2	102,90
			102,90
33	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr 10 cm.	m2	102,90
			102,90
34	KNNR 2 604-1 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	102,90
35	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	102,90
			102,90
36	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3]	m2	102,90
			102,90
37	KNR 2-02 1106-7 dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	102,90
			102,90
38	KNR U 2-02 2805-5 Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawach klejowych	m2	25,40
			25,40
39	KNR U 2-02 2810-5 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm	m2	4,05
			4,05
40	KNR U 2-02 1136-1 Posadzki z paneli podłogowych	m2	77,55
			77,55
41	KNR U 2-02 2809-2 Cokoliki z płytek	m	34,29
			34,29
42	KNR U 2-02 2809-5 Listwa wykańczająca	m	34,29

**3 klatka schodowa - wieża****3.1 tynki, okładziny, malowania**

43	KNR 2-02 811-2 Tynki zwykłe biegów klatek schodowych - tynki kat. III	m2	47,25
	podesty 1,5*1,5*9szt		20,25
	biegi schodowe 2,0*1,5*9szt		27,00
44	KNR 2-02 802-2 Tynki ścian zwykłe cementowo - wapienne - tynk kat.III	m2	206,40
			206,40

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
45	KNR U 2-02 2013-1 Gładzie ścian tynkowanych ściany tynkowane 206,4	m2	206,40
			206,40
46	KNR U 2-02 2015-1 Gładzie stropów klatki schodowej o grubości 3 mm na podłożu z tynku 47,25	m2	47,25
			47,25
47	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany i stropy ściany 206,4 stropy 47,25	m2	253,65
			206,40
			47,25
48	KNR 2-02 1505-4 Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych 253,65	m2	253,65
			253,65
<b>3.2 podłoża, posadzki</b>			
49	KNR U 2-02 618-2 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 4,3*4,3	m2	18,49
			18,49
50	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr 10 cm. 18,49	m2	18,49
			18,49
51	KNNR 2 604-1 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	18,49
52	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 18,49	m2	18,49
			18,49
53	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3] 18,49	m2	18,49
			18,49
54	KNR 2-02 1106-7 dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 18,49	m2	18,49
			18,49
55	KNR U 2-02 2805-5 Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawach klejowych 18,49	m2	18,49
			18,49
56	KNR U 2-02 2809-2 Cokoliki z płytek posadzka 18,49*1,35 schody (1,5*10+4,3*9+2,0*9)	m	96,66
			24,96
			71,70

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
57	KNR U 2-02 2809-5 Listwa wykańczająca	m	96,66
	96,66	96,66	
58	KNR U 2-02 2810-5 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm	m2	58,05
	podesty 1,5*1,5*9szt	20,25	
	biegi (0,18+0,27)*1,5*56	37,80	

**4 stolarka i ślusarka****4.1 okna**

59	KNR 4-01 321-3 Obsadzenie w ścianach podokienników wewnętrznych postforming	m	7,50
	(1,8*3+1,2+0,9)	7,50	
60	KNR 0-33 (IGM - na prawach norm zakładowych) 118-8 (ST 1.) Mocowanie parapetów zewnętrznych aluminiowych- szczegółowy opis i parametry wg. projektu	mb	7,50
	7,5	7,50	

**4.2 drzwi wewnętrzne**

61	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - szczegółowy opis i parametry wg. projektu	m2	19,14
	parter (0,9*2,0)*4+2,0*1,2+1,8*2,3	13,74	
	poddasze (0,9*2,0)*3	5,40	

----- Koniec wydruku -----