

**Przebudowa Ze Zmianą Konstrukcji Dachy  
istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2  
w Kamionce Wielkiej  
z przeznaczeniem na Przedszkole i Bibliotekę  
INSTALACJA ELEKTRYCZNA**

Identyfikator kosztorysu: 2011 - KAMIONKA\_PRZEDSZKOLE

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2011-03-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROZDZIELNICE I WLZ		
1	KSNR 9 101-5 Wymiana i przeniesienie szafki pomiarowej	kpl	1,00
2	KSNR 5 102-4 Montaż wyłączników p.poż. głównego i kotłowni	kpl	2,00
3	KSNR 5 201-8 Rozdzielnica główna TG	szt	1,00
4	KSNR 5 201-8 Rozdzielnica kotłowni TK	szt	1,00
5	KSNR 5 201-8 Rozdzielnica przyziemia T1	szt	1,00
6	KSNR 5 201-8 Rozdzielnica parteru T2	szt	1,00
7	KSNR 5 303-4 WLZ-ty YLY 5x16, 5x10, 5x6 i 5x4 prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem	m	100,00
2	INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA		
8	KSNR 9 301-3 Demontaż instalacji	m	1 800,00
9	KSNR 5 405-5 Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 750V 2...5x1,5mm <sup>2</sup>	wypustów	158,00
10	KSNR 5 502-4 Montaż opraw oświetleniowych	kpl	158,00
11	KSNR 5 405-4 Wypusty wentylatorów łazienkowych wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 750V 3x1,5mm <sup>2</sup>	wypustów	12,00
12	KSNR 5 405-6 Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 750V 3x2,5mm <sup>2</sup>	wypustów	75,00
13	KSNR 5 405-8 Wypusty siłowe jednofazowe wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 750V 3x2,5mm <sup>2</sup>	wypustów	1,00
14	KSNR 5 405-8 Wypusty siłowe trójfazowe wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 750V 5x4mm <sup>2</sup>	wypustów	3,00
3	INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH		
15	KSNR 5 302-1 Układanie przewodów wyrównawczych DYc 750V 4mm <sup>2</sup>	m	55,00
16	KNNR 5 1203-2 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce	szt	35,00
5	INSTALACJA ODGROMOWA		
17	KSNR 5 601-1 Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężone poziome FeZn 8mm	m	240,00
18	KSNR 5 601-6 Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody napężone pionowe FeZn 8mm	m	80,00
19	KSNR 5 602-8 Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III	m	110,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
4	INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA		
20	KSNR 5 301-1 Linie zasilające centralkę p.poż. i okno dymowe, prowadzone przewodami wtyнковymi	m	35,00
21	KSNR 5 303-5 Linie dozorowe prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem przewodami kabelkowymi	m	60,00
22	KSNR 5 203-3 Montaż aparatów sygnalizacji pożarowej	szt	11,00
6	INSTALACJA TELEFONICZNA		
23	KSNR 5 202-6 Montaż skrzynki przyłączeniowej telefonicznej	szt	1,00
24	KSNR 5 402-6 Wypusty gniazd telefonicznych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych	wypustów	3,00
7	INSTALACJA DETEKCJI GAZU		
25	KSNR 5 303-5 Linie prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem przewodami kabelkowymi	m	50,00
26	KSNR 5 203-3 Montaż aparatów detekcji gazu	szt	4,00
8	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA		
27	KNNR 5 1301-2 Opracowanie dokumentacji/rysunków powykonawczych w formie papierowej i elektronicznej	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----