

Nasz znak: 271.2.3.2011

Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: **Przebudowa istniejącego budynku na przedszkole i bibliotekę – roboty wewnętrzne i zewnętrzne stanu wykończeniowego**”, wpłynęły następujące zapytania w sprawie przedmiotu zamówienia:

1. Proszę o określenie parametrów technicznych przewidzianych dźwigów towarowych i osobowych.
2. Proszę o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (z elewacji można odczytać tylko sposób otwierania) z zaznaczeniem czy i które mają mieć samozamykacze ewentualnie siłowniki do systemu oddymiania. ponadto proszę o odpowiedź o możliwość zamiany okien PCV sztuk 2 (które występują w połączeniu z drzwiami aluminiowymi na parterze od strony wschodniej) na cały zestaw aluminiowy lub PCV.
3. w przedmiarze uwzględniono montaż drzwi wahadłowych dwuskrzydłowych o wysokości 2,2 m. Czy ze względu na specyfikę obiektu (przedszkole) nie należałoby uwzględnić zamiast ścian działowych o gr. 6 cm zabudowę systemową z płyt laminowanych drzwi wahadłowe o wysokości zabudowy 1,40 m (prześwit 0,1m)?
4. Z jakich pozycji i w jakich ilościach należy przyjąć do wyceny system oddymiania (klapa oddymiająca oraz system sterowania) oraz wyłaz dachowy?
5. z jakiej pozycji i w jakiej ilości należy przyjąć do wyceny bariery śniegowe?

W związku z powyższymi pytaniami, wyjaśniam że:

Ad. 1

- Dźwig osobowy:
 - udźwig – 400 kg;
 - przystanki – 4 szt.;
 - ilość dojeżdż – 4 szt.;
 - szyb kompletny, malowany proszkowo, samonośny, kotwiony do ścian budynku;
 - wymiary platformy dostosowane do projektu budowlanego;
 - posiadanie wszystkich wymaganych prawem atestów i certyfikatów.

- Dźwig towarowy mały:
 - udźwig – 100 kg;
 - prędkość ok. 0,25 m/s;
 - przelot na 2 strony;
 - liczba przystanków – 2 szt.;
 - konstrukcja szybu samonośna z profili ocynk;
 - wymiary szybu dostosowane do projektu budowlanego.

Ad. 2

Inwestor nie posiada zestawienia stolarki.

Drzwi wejściowe w połączeniach z oknami od strony tarasu należy wykonać z PCV (parter).

Drzwi wejściowe należy wycenić z samozamykaczami.

Ad. 3

Ścianki działowe sanitariatów należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Ad. 4

System oddymiania – montaż siłownika i automatyki należy wykonać i wycenić, zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami.

Ad. 5

Należy wycenić płotki śniegowe systemowe w ilości 55 mb.

mgr Kazimierz Siedlarz
Wójt Gminy